DESCRIZIONE TECNICA

MOD. RECEPTION POINT

PIANI DI LAVORO
Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
I piani di lavoro sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.
I piani di lavoro sono forniti con trave orizzontale di sostegno realizzata in acciaio pressopiegato a sezione rettangolare 50 x 30 x sp. 1,5 verniciata a polveri epossidiche: ARGENTO, BIANCO, STONE GREY.

MENSOLE LEGNO
Sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
Le mensole ,con taglio a 45° gradi e accoppiate fra loro, sono dotate di staffe metalliche per l'ancoraggio ai pannelli verticali.
Sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
Sono predisposte per l'alloggiamento di illuminazione a led, fornito come kit a parte.

MENSOLE METALLO
Sono realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 2,5 e verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, CIPRIA, GIALLO, VERDE, CELESTE, MUSCHIO, NERO, BIANCO, STONE GREY.
Le mensole sono dotate di telaio in tubolare metallico per l'ancoraggio ai pannelli verticali. Sono predisposte per l'alloggiamento di illuminazione a led, fornito come kit a parte.

PANNELLI VERTICALI E FIANCHI SOTTOPIANO
Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
Disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.
Nella parte a contatto con il pavimento sono inseriti i piedini livellatori.
Sono forniti con piastrini in plastica di disegno eclusivo che hanno la funzione di sostegno in caso di collegamento con i piani.

VASCHETTE PORTACAVI
Optional in lamiera sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche: ARGENTO, BIANCO, STONE GREY.
Consente l'alloggiamento di kit di elettrificazione e la raccolta dei cavi in eccesso. Il montaggio avviene a sospensione sui piastrini reggi-piano.

IMBALLO
Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.